QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L1 - TERMINAL

07 - PENSILINA LANDSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

027 - RIVESTIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
33600 NP.DEI.115029d	Lana minerale di vetro in pannelli spessore 20 mm						
	m²	357,060	33,01581	32,000	10,56506	3 772,36	11 788,63
33620 AP-E.ARC.146	0.RI.01 - Rivestimento portale in alluminio scatolare						
	m²	81,250	131,99000	31,770	41,93322	3 407,07	10 724,19
33650 AP-E.ARC.147	0.RI.03_Rivestimento intradosso in alluminio scatolare						
	m²	114,490	143,28000	35,300	50,57784	5 790,66	16 404,13
36170 AP-E.ARC.148	0.RI.04 - Pannello in lamiera stirata, dim. 35x35 cm						
	cad	6,000	46,84000	28,590	13,39156	80,35	281,04
	Totale 027 - RIVESTIMENTI Euro						**39 197,99**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**39 197,99**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**39 197,99**
	A RIPORTARE PENSILINA LANDSIDE						***39 197,99***
	A RIPORTARE						39 197,99

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L1 - TERMINAL

07 - PENSILINA LANDSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						39 197,99
33630 AP-E.ARC.101	0.CO.08_Copertura metallica pensilina Landside.						
	m²	1 914,240	157,77000	15,810	24,94344	47 747,73	302 009,64
33640 NP.DEI.115029d	Lana minerale di vetro in pannelli spessore 20 mm						
	m²	187,290	33,01581	32,000	10,56506	1 978,73	6 183,53
	Totale 044 - COPERTURE Euro						**308 193,17**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**347 391,16**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**347 391,16**
	A RIPORTARE PENSILINA LANDSIDE						***347 391,16***
	A RIPORTARE						347 391,16

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L1 - TERMINAL

07 - PENSILINA LANDSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

054 - PARETI COMPONIBILI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						347 391,16
33610 AP-E.ARC.127	0.PA.03 - Pannello in lamiera stirata con insegna su pensilina air-side.						
	m²	238,040	119,06000	18,000	21,43080	5 101,39	28 341,04
	Totale 054 - PARETI COMPONIBILI Euro						**28 341,04**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**375 732,20**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**375 732,20**
	A RIPORTARE PENSILINA LANDSIDE						***375 732,20***
	A RIPORTARE						375 732,20

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L1 - TERMINAL

07 - PENSILINA LANDSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

079 - OPERE IN FERRO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						375 732,20
36160 AP-E.ARC.207	0.OF.67_Pannello in lamiera stirata (Numero ingresso), dim.35x35 cm						
	cad	6,000	898,82000	14,480	130,14914	780,89	5 392,92
	Totale 079 - OPERE IN FERRO Euro						**5 392,92**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**381 125,12**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**381 125,12**
	A RIPORTARE PENSILINA LANDSIDE						***381 125,12***
	A RIPORTARE						381 125,12

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L1 - TERMINAL

07 - PENSILINA LANDSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						381 125,12
33660 CAL25_01.F05.006.009	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	735,188	81,37562	11,860	9,65115	7 095,41	59 826,38
	Totale 084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI Euro						**59 826,38**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**440 951,50**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**440 951,50**
	A RIPORTARE PENSILINA LANDSIDE						***440 951,50***
	A RIPORTARE						440 951,50

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L1 - TERMINAL

07 - PENSILINA LANDSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

057 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						440 951,50
37815 NP.DEI.125116b	DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA COPERTURE IN LAMIERA: 20 mt						
	cad	14,000	1 836,99231	37,000	679,68715	9 515,62	25 717,89
	Totale 057 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA Euro						**25 717,89**
	Totale FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE Euro						**25 717,89**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**466 669,39**
	A RIPORTARE PENSILINA LANDSIDE						***466 669,39***
	A RIPORTARE						466 669,39

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L1 - TERMINAL

07 - PENSILINA LANDSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

IDR - OPERE IDRAULICHE

084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						466 669,39
33590 CAL25_01.F05.006.003	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	135,027	47,19925	20,540	9,69473	1 309,05	6 373,17
33670 CAL25_01.F05.006.004	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	22,356	51,63370	18,780	9,69681	216,78	1 154,32
33710 CAL25_01.F05.006.009	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	147,918	81,37562	11,860	9,65115	1 427,58	12 036,92
	Totale 084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI Euro						**19 564,41**
	Totale IDR - OPERE IDRAULICHE Euro						**19 564,41**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**486 233,80**
	A RIPORTARE PENSILINA LANDSIDE						***486 233,80***
	A RIPORTARE						486 233,80

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L1 - TERMINAL

07 - PENSILINA LANDSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

004 - SCAVI E SBANCAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						486 233,80
27000 CAL25_01.A04.001.001	in terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere						
	m³	2 583,000	5,43146	32,650	1,77337	4 580,61	14 029,46
27001 CAL25_01.A05.001.005	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni						
	m³	2 427,700	12,06103	12,080	1,45697	3 537,09	29 280,56
	Totale 004 - SCAVI E SBANCAMENTI Euro						**43 310,02**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**43 310,02**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**529 543,82**
	A RIPORTARE PENSILINA LANDSIDE						***529 543,82***
	A RIPORTARE						529 543,82

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L1 - TERMINAL

07 - PENSILINA LANDSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

007 - FONDAZIONI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						529 543,82
27010 CAL25_01.B04.003.006	classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4						
	m³	88,440	159,58026	6,800	10,85146	959,70	14 113,28
27015 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	368,500	229,01611	4,740	10,85536	4 000,20	84 392,44
27020 CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						
	m²	737,000	29,34697	54,470	15,98529	11 781,16	21 628,72
27025 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	25 795,000	2,65050	19,820	0,52533	13 550,89	68 369,65
	Totale 007 - FONDAZIONI Euro						**188 504,09**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**231 814,11**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**718 047,91**
	A RIPORTARE PENSILINA LANDSIDE						***718 047,91***
	A RIPORTARE						718 047,91

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L1 - TERMINAL

07 - PENSILINA LANDSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

009 - STRUTTURE VERTICALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						718 047,91
27100 AP-E.STR.006	Fornitura e posa in opera di tubolari in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	24 736,608	5,20000	29,670	1,54284	38 164,63	128 630,36
	Totale 009 - STRUTTURE VERTICALI Euro						**128 630,36**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**360 444,47**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**846 678,27**
	A RIPORTARE PENSILINA LANDSIDE						***846 678,27***
	A RIPORTARE						846 678,27

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L1 - TERMINAL

07 - PENSILINA LANDSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

020 - TRAVI E SOLAI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						846 678,27
27200 AP-E.STR.007	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S275 - EXC3						
	kg	95 916,315	4,95000	30,980	1,53351	147 088,63	474 785,76
	Totale 020 - TRAVI E SOLAI Euro						**474 785,76**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**835 230,23**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**1 321 464,03**
	A RIPORTARE PENSILINA LANDSIDE						***1 321 464,03***
	A RIPORTARE						1 321 464,03

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L1 - TERMINAL

07 - PENSILINA LANDSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						1 321 464,03
27201 AP.STR.009	Zincatura a caldo profili carpenteria metallica						
	kg	7 000,000	0,70000	10,580	0,07406	518,42	4 900,00
27205 AP-E.STR.012	Protezione alla corrosione e al fuoco di carpenteria metallica mediante ciclo di verniciatura						
	m²	2 730,000	83,05000	18,840	15,64662	42 715,27	226 726,50
	Totale 058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI Euro						**231 626,50**
	Totale STR - OPERE STRUTTURALI Euro						**1 066 856,73**
	Totale 000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE) Euro						**1 553 090,53**
	A RIPORTARE PENSILINA LANDSIDE						***1 553 090,53***
	A RIPORTARE						1 553 090,53

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L1 - TERMINAL

07 - PENSILINA LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						1 553 090,53
41155 AP.IEL.199	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE						
	kg	56,000	3,05000	4,260	0,12993	7,28	170,80
I.02.080 41175 I.02.080.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm						
	cad	2,000	106,84000	12,750	13,62210	27,24	213,68
77480 I.02.080.a	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm						
	cad	2,000	106,84000	12,750	13,62210	27,24	213,68
	Totale 102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI Euro						**598,16**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**598,16**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**598,16**
	A RIPORTARE PENSILINA LANDSIDE						***1 553 688,69***
	A RIPORTARE						1 553 688,69

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L1 - TERMINAL

07 - PENSILINA LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						1 553 688,69
41255 AP-E.IEL.147	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA A PLAFONE, CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON DOPPIA VERNICIA.....MINOSO 3372Lm, EFFICIENZA LUMINOSA 91 lm/W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO II, GRADO DI PROTEZIONE IP66.						
	cad	56,000	532,42000	38,060	202,63905	11 347,79	29 815,52
41265 AP-E.IEL.148	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA A PARETE, BARRA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO.....INOSO 1366Lm, EFFICIENZA LUMINOSA 69 lm/W, TEMPERATURA DI COLORE 3000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO III, GRADO DI PROTEZIONE IP65.						
	cad	27,000	507,63000	38,320	194,52382	5 252,14	13 706,01
41285 AP-E.IEL.147	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA A PLAFONE, CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON DOPPIA VERNICIA.....MINOSO 3372Lm, EFFICIENZA LUMINOSA 91 lm/W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO II, GRADO DI PROTEZIONE IP66.						
	cad	55,000	532,42000	38,060	202,63905	11 145,15	29 283,10
72790 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	56,000	108,74304	29,430	32,00308	1 792,17	6 089,61
72800 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	55,000	108,74304	29,430	32,00308	1 760,17	5 980,87
72810 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	27,000	108,74304	29,430	32,00308	864,08	2 936,06
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**88 409,33**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**88 409,33**
	A RIPORTARE PENSILINA LANDSIDE						***1 641 499,86***
	A RIPORTARE						1 641 499,86

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L1 - TERMINAL

07 - PENSILINA LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						1 641 499,86
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**87 811,17**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**88 409,33**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**88 409,33**
	A RIPORTARE PENSILINA LANDSIDE						***1 641 499,86***
	A RIPORTARE						1 641 499,86

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L1 - TERMINAL

07 - PENSILINA LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						1 641 499,86
41165 CAL25_06.L05.017.005	dimensioni 200 x 75 mm verniciata						
	m	281,610	70,51850	21,130	14,90056	4 196,15	19 858,71
41185 NP.DEI.015003r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/						
	cad	6,000	51,57308	42,000	21,66069	129,96	309,44
41215 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.g	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125						
	m	11,740	13,26794	23,083	3,06264	35,96	155,77
41225 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63						
	m	5,858	4,50834	33,017	1,48852	8,72	26,41
41235 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	281,610	47,33521	23,050	10,91077	3 072,58	13 330,07
41245 CAL25_06.I01.040.005	Ø 2'						
	m	8,594	27,19209	38,040	10,34387	88,90	233,69
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**33 914,09**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**122 323,42**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**122 323,42**
	A RIPORTARE PENSILINA LANDSIDE						***1 675 413,95***
	A RIPORTARE						1 675 413,95

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L1 - TERMINAL

07 - PENSILINA LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						1 675 413,95
41195 NP.DEI.095127e	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP						
	cad	6,000	68,22350	24,000	16,37364	98,24	409,34
41205 NP.DEI.095164	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata						
	cad	6,000	28,32735	35,000	9,91457	59,49	169,96
75210 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	6,000	42,03000	24,360	10,23851	61,43	252,18
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**831,48**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**831,48**
	Totale 009 - RETI DI SOTTOSERVIZI Euro						**123 154,90**
	Totale 07 - PENSILINA LANDSIDE Euro						***1 676 245,43***
	A RIPORTARE						1 676 245,43

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA delle OPERE OPZIONALI PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

07 - PENSILINA LANDSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						1 676 245,43
67470 NP25.22CL.PR.T.000610.b	Fornitura Posa e connessione Telecamere. Fornitura Posae connessione Telecamere. Telecamera fissa di tipo bullet, telecame.....pporto POE e interfaccia seriale RS485. Devedisporre di ingresso allarme e 1 uscita allarme, 1 Audio input + 1 audio output						
	cad	3,000	924,68000	0,000	0,00000	0,00	2 774,04
	Totale 129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE Euro						**2 774,04**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**2 774,04**
	Totale 000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE) Euro						**2 774,04**
	Totale 07 - PENSILINA LANDSIDE Euro						***2 774,04***
	Importo Lavori Euro						**1 679 019,47**
	Importo manodopera Euro					**395 094,91**	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
A) LAVORI				
L1 - TERMINAL	***1 676 245,43***		***395 094,91***	***23,57***
07 - PENSILINA LANDSIDE	***1 676 245,43***		***395 094,91***	***23,57***
000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)	**1 553 090,53**		**355 120,22**	**22,87**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	**440 951,50**		**75 754,59**	**17,18**
027 - RIVESTIMENTI	**39 197,99**		**13 050,44**	**33,29**
044 - COPERTURE	**308 193,17**		**49 726,46**	**16,13**
054 - PARETI COMPONIBILI	**28 341,04**		**5 101,39**	**18,00**
079 - OPERE IN FERRO	**5 392,92**		**780,89**	**14,48**
084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI	**59 826,38**		**7 095,41**	**11,86**
FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE	**25 717,89**		**9 515,62**	**37,00**
057 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA	**25 717,89**		**9 515,62**	**37,00**
IDR - OPERE IDRAULICHE	**19 564,41**		**2 953,41**	**15,10**
084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI	**19 564,41**		**2 953,41**	**15,10**
STR - OPERE STRUTTURALI	**1 066 856,73**		**266 896,60**	**25,02**
004 - SCAVI E SBANCAMENTI	**43 310,02**		**8 117,70**	**18,74**
007 - FONDAZIONI	**188 504,09**		**30 291,95**	**16,07**
009 - STRUTTURE VERTICALI	**128 630,36**		**38 164,63**	**29,67**
020 - TRAVI E SOLAI	**474 785,76**		**147 088,63**	**30,98**
058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI	**231 626,50**		**43 233,69**	**18,67**
009 - RETI DI SOTTOSERVIZI	**123 154,90**		**39 974,69**	**32,46**
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	**122 323,42**		**39 755,53**	**32,50**
102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI	**598,16**		**61,76**	**10,32**
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	**87 811,17**		**32 161,50**	**36,63**
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	**33 914,09**		**7 532,27**	**22,21**
SPE - IMPIANTI SPECIALI	**831,48**		**219,16**	**26,36**
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	**831,48**		**219,16**	**26,36**
L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE	***2 774,04***		***0,00***	***0,00***
07 - PENSILINA LANDSIDE	***2 774,04***		***0,00***	***0,00***
000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)	**2 774,04**		**0,00**	**0,00**
SPE - IMPIANTI SPECIALI	**2 774,04**		**0,00**	**0,00**
129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE	**2 774,04**		**0,00**	**0,00**
IMPORTO LAVORI Euro		1 679 019,47	395 094,91	23,53
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		**1 679 019,47**		